

Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кол. пом.
5	Склад	107,44	
15	Коридор	21,12	
16	Стоянка легковых автомобилей	309,65	B2
17	Санузел мужской	11,75	
19	Гардеробная 18 муж. 18/18	23,29	
20	Преддушевая	2,41	
21	Душевая	3,57	
22	Кладовая уборочного инвентаря	5,43	
23	Тепловой пункт	15,11	
24	Оборудов. и сушики одежды	11,27	
25	Коридор	4,36	
26	Санузел женский	3,45	
28	Медпункт	20,08	
29	Участок ремонта тракторной техники	321,90	B2
30	Электрощитовая	6,12	B2
31	Участок ремонта автотранспорта	211,45	B2
32	Механический участок	71,33	B2
33	Сварочный участок	34,52	B2

Ведомость основных изделий, оборудования и материалов

№	Наименование оборудования (материалов)	Тип, марка	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Извещатель адресный магнито-контактный	C2000-СМК	шт	24	
2	Извещатель охранный объемный	C2000-ИК	шт	14	
3	Коробка оппелительная	УК-2П	шт	5	
4	Кабельный канал 15х17	DKS	м	310	
5	Кабель пожарной сигнализации	КПСЭнг(А) -FRLS-1х2х0,75	км	0,310	

Ведомость основных объемов работ

№	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
2	Монтаж извещателей на стене, потолке	шт	38	
3	Монтаж кабель-канала по стене	м	310	
4	Прокладка провода кабеля в коробе	км	0,310	
5	Пробивка и сверление отверстий diam. до 20мм	шт	10	
Опдельной сметой на подсказку				
Настройка системы информационной категории 1 с				
1	извещателями-38 кан. со срежками сист-1 кан. (Ипр20-39 канал)	сист.	1	

1. Прокладку кабельных сетей по стенам обслуживаемых помещений выполнить на расстоянии не менее 0,1м от потолка на высоте 2,2м от пола.

